

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 116368R Orły cmentarz-Kacze Doły w km 0+877-1+696 w m. Orły					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.02.01. - Warstwy odsączające i odcinające			
1	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km 0+877-1+696 szer. 3.5m	m ²		
		2866.5	m ²	2866.500	
				RAZEM	2866.500
2	KNNR 6 d.1. 0106-04 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
		2866.5	m ²	2866.500	
				RAZEM	2866.500
1.2		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
3	KNNR 6 d.1. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		2866.5	m ²	2866.500	
				RAZEM	2866.500
4	KNNR 6 d.1. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		2866.5	m ²	2866.500	
				RAZEM	2866.500
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ze skropieniem. szer 3.1	m ²		
		2538.9	m ²	2538.900	
				RAZEM	2538.900
6	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) szer 3.0m	m ²		
		2457	m ²	2457.000	
				RAZEM	2457.000
3		Pobocza CPV45233220-7			
7	KNNR 6 d.3 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -utwardzenie poboczy	m ²		
		409.5	m ²	409.500	
				RAZEM	409.500