

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.550 w Olszynie w km 0+027-0+065					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-01	km 0+027-0+065=38x2.5=95m ² +20m ² =115m ²			
1		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
2	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0104-01	Krotność = 0.5			
1		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cmw km 0+027-0+065=	m ²		
d.1.	0113-06	38x2.5=95m ² +20m ² =115m ²			
1		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2.	0308-01	(warstwa wiążąca) ze skropieniem. 0+027-0+065=38x2.5=95m ² +20m ² =115m ²			
1		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.2.	0309-01	(warstwa ścieralna)0+027-0+065=38x2.5=95m ² +20m ² =115m ²			
1		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
3		Pobocza			
6	KSNR 6	Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06	19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000