

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 116370R w Hnatkowicach od km 0+818-1+005					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 6 d.1. 0108-02 1	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
		48	t	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNNR 6 d.1. 0107-01 1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	t		
		30	t	30.000	
				RAZEM	30.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
3	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)187x3,55=663,5m2+zjazdy120m2	m ²		
		783.5	m ²	783.500	
				RAZEM	783.500
4	KNNR 6 d.2. 0309-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)187x3,5=654,5m2+zjazdy 120m2	m ²		
		774.5	m ²	774.500	
				RAZEM	774.500
5	KNNR 6 d.2. 0113-04 1	Utwardzenie poboczy klincem 0-32mm gr. 7 cm	m ²		
		46.75	m ²	46.750	
				RAZEM	46.750