

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.815 w Małkowicach w km 0+000-0+026</b>					
1		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego</b>			
1	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm w km 0+000-0+026	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-06	szer.2.6			
1		67.6	m <sup>2</sup>	67.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.600</b>
2		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
2.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0308-01	(warstwa wiążąca) ze skropieniem. 26x2.5=65+ zjazdy 15 m2			
1		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0309-01	(warstwa ścieralna) 26x2.5=65+ zjazdy 15 m2			
1		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2.2		<b>Pobocze</b>			
4	KNNR 6	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanymi gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0113-06				
2		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>