

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr. 809 w Małkowicach od km 0+000-0+150					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr.7 cm podbudowa a kruszywa łamanego w km 0+000-0+102=102x3,6=367.2m2	m ²		
d.1.	0113-04	Krotność = 0.89			
1		367.2	m ²	367.200	
				RAZEM	367.200
2	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 w km0+102-0+150=	m ²		
d.1.	0113-01	48x3.6=172.8			
1		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm na zjazdach	m ²		
d.1.	0113-05				
1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)150x3,55=532.5m2+zjazdy20m2	m ²		
d.2.	0308-01				
1		552.5	m ²	552.500	
				RAZEM	552.500
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)150x3,5=525m2+zjazdy 20m2	m ²		
d.2.	0309-01				
1		545	m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
6	KNNR 6	utwardzeni pobocza z kruszyw łamanymi gr. 15 cm 150x0.25x2=75	m ²		
d.2.	0113-06				
1		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000