

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.538 w Orlach od km 0+420-0+695					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni w km 0+420-0+695	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
2	KNNR 6 d.1. 0106-05 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
3	KNNR 6 d.1. 0113-01 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
4	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
6	KNNR 6 d.2. 0309-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		962.5	m ²	962.500	
				RAZEM	962.500
7	KNNR 6 d.2. 0113-06 1	Utwardzenie poboczwy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 150x0.25x2=75	m ²		
		137.5	m ²	137.500	
				RAZEM	137.500