

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 KNNR 5/901/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy bez ustojów, koparka 0,25m3	1		słup
1.2 KNNR 5/901/4 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3	2		słup
1.3 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych, przewód 2 x 25-mm <sup>2</sup>	0,100		km
1.4 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	2		szt
1.5 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	2		szt
1.6 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg	2		szt
1.7 KNNR 5/1003/1 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	2		kpl
1.8 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie oprawa 40 ITS LED	2		szt
1.9 KNNR 5/606/4 (1) Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3-m	4		szt
1.10 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt

### Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	wytyczenie i inwentaryzacja Geodezyjna		Kwota	
			Razem:	