

PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa drogi gminnej nr 116380 R Duńkowiczki – obwodnica w km
0+790 – 1+296 w miejscowości Duńkowiczki”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 116380R Dunkowiczki-obwodnica w km 0+790-1+296 w miejscowości Dunkowiczki					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.02.01. - Warstwy odsączające i odcinające			
1	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km 0+790-1+296 szer. 2.6m 1315.6	m ² m ²	 1315.600	
				RAZEM	1315.600
2	KNNR 6 d.1. 0106-05 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1315.6	m ² m ²	 1315.600	
				RAZEM	1315.600
1.2		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
3	KNNR 6 d.1. 0113-01 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1318	m ² m ²	 1318.000	
				RAZEM	1318.000
4	KNNR 6 d.1. 0113-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1318	m ² m ²	 1318.000	
				RAZEM	1318.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ze skropieniem. szer 2,55 1265	m ² m ²	 1265.000	
				RAZEM	1265.000
6	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) szer 2,5m 1265	m ² m ²	 1265.000	
				RAZEM	1265.000
3		Pobocza CPV45233220-7			
7	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- pobocza 253	m ² m ²	 253.000	
				RAZEM	253.000
4		Zjazdy			
8	KNNR 6 d.4 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000