

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr.1 16376R Małkowice-Walawa w km 0+000-0+525 w m-ci Małkowice</b>					
<b>1</b>		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0308-01	(warstwa wiążąca) 1585.2	m <sup>2</sup>	1585.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1585.200</b>
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0309-02	(warstwa ścieralna) 1585.2	m <sup>2</sup>	1585.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1585.200</b>
<b>2</b>		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.2	0217-02	kat.III oczyszczenie rowów ,uzupełnienie poboczy 25	m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 ,pobocza utwardzenie	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	519	m <sup>2</sup>	519.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>519.000</b>
<b>3</b>		<b>ZJAZDY</b>			
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	jezdni i chodników 190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-03	(warstwa ścieralna) 190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>