

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr.1 16376R Małkowice-Walawa w km 0+000-0+525 w m-ci Małkowice					
1		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
1.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.1	0308-01	(warstwa wiążąca) 1585.2	m ²	1585.200	
				RAZEM	1585.200
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.1	0309-02	(warstwa ścieralna) 1585.2	m ²	1585.200	
				RAZEM	1585.200
2		3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9			
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w gruncie	m ³		
d.2	0217-02	kat.III oczyszczenie rowów ,uzupełnienie poboczy 25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 ,pobocza utwardzenie	m ²		
d.2	0113-05	519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
3		ZJAZDY			
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.3	0101-02	jezdni i chodników 190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m ²		
d.3	0309-03	(warstwa ścieralna) 190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000