

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 552 w km 0+000 - 0+042 w m-ci Olszynka					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1. 0101-02 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNNR 6 d.1. 0113-02 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm w km 0+000 - 0+042 42x2,5=105+5,0 skrzyż=110m2	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
3	KNNR 6 d.2. 0309-03 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) km w 0+000 - 0+042 42x2,5=105+5,0 skrzyż=110m2	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3		ZJAZDY			
4	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) w km 0+015i 0+030 10x2=20m2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000