

**PRZEDMIAR**  
**„Przebudowa drogi gminnej nr 116360R Drohojów-Zadąbrowie w km 0+000-2+094 w miejscowości Drohojów”**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 116360 R Drohojów - Zadąbrowie w km 0+000 - 2+094 w m-ci Drohojów</b>					
<b>1</b>		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 6	Mechaniczne odkrycie krawędzi jezdni równiarką z oczyszczeniem i usunięciem urobku na pobocze - grunt kat III 2094x0,20=418,8str.P	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1301-01	2094x0,20=418,8str.L 837.6	m <sup>2</sup>	837.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.600</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0103-04	7329	m <sup>2</sup>	7329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7329.000</b>
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm2094x3,5=7329	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0113-02	7329	m <sup>2</sup>	7329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7329.000</b>
<b>2</b>		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)2094x3.1=6491.4	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0308-01	6491.4	m <sup>2</sup>	6491.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6491.400</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)2094x3.0=6282,0	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0309-01	6282	m <sup>2</sup>	6282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6282.000</b>
<b>3</b>		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06	1047	m <sup>2</sup>	1047.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1047.000</b>
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na pobocza.Wykonanie koryta na zjazdach	m <sup>3</sup>		
d.4	0201-01	78.3	m <sup>3</sup>	78.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.300</b>
8	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0104-01	261	m <sup>2</sup>	261.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.000</b>
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0113-01	254	m <sup>2</sup>	254.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.000</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.4	0308-01	247	m <sup>2</sup>	247.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.000</b>
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.4	0309-01	240	m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
<b>5</b>		<b>MIJANKI</b>			
12	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.na pobocza.Wykonanie koryta na mijankach.	m <sup>3</sup>		
d.5	0201-03	136	m <sup>3</sup>	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
13	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0104-03	453.5	m <sup>2</sup>	453.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.500</b>
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0113-02	439.5	m <sup>2</sup>	439.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.500</b>
15	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0113-05	425.5	m <sup>2</sup>	425.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>425.500</b>
16	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 411.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	411.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>411.500</b>
17	KNNR 6 d.5 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 397.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	397.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.500</b>