

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 517/11,517/13,517/19 w m-ci Orty w km 0+000-0+178					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr.8cm	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
3	KNNR 6 d.2. 0309-03 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		534	m ²	534.000	
				RAZEM	534.000
3		3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9			
4	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm	m ²		
		89	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000