

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 314/5 w km 0+000 - 0+235,0 w miejscowości Orły</b>					
<b>1</b>		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-01	warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		705	m <sup>2</sup>	705.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>705.000</b>
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.8cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-04				
1		705	m <sup>2</sup>	705.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>705.000</b>
<b>2</b>		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0309-06	(warstwa ścieralna)			
1		587.5	m <sup>2</sup>	587.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.500</b>
<b>3</b>		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04				
		117.5	m <sup>2</sup>	117.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.500</b>