

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dróg wewnętrznych-Kaszyce</b>					
1		<b>D-04.00.00. - POBUDOWY - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-04.01.01. - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km-66*0.2=13.3 13.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
d.1.1	2 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
1.2		<b>D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego</b>			
d.1.2	3 KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
1.3		<b>D-04.07.01. - Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznej</b>			
d.1.3	4 KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm 353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 353.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>353.000</b>
1.4		<b>STUDNIE</b>			
d.1.4	5 KNNR 4 1424-01	Regulacja studni o śr.600(pierscienie) 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>