

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 116359R w km 0+224,0+290 w miejscowości Drohojów</b>					
<b>1</b>		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 6 d.1. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		198	m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
2	KNNR 6 d.1. 0113-01 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		198	m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
<b>2</b>		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
3	KNNR 6 d.2. 0309-06 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		165	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
<b>3</b>		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
4	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
5	KSNR 6 d.3 0606-01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>