

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Przebudowa drogi gminnej nr 116369 R w km 1+145 - 1+310,0 w miejscowości Hnatkowice | | | | | |
| 1 | | D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9 | | | |
| 1.1 | | D-04.08.01. - Podbudowa | | | |
| 1 | KNNR 6 d.1. 0103-01 1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | | 495 | m ² | 495.000 | |
| | | | | RAZEM | 495.000 |
| 2 | KNNR 6 d.1. 0113-05 1 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m ² | | |
| | | 495 | m ² | 495.000 | |
| | | | | RAZEM | 495.000 |
| 2 | | D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE | | | |
| 2.1 | | D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego | | | |
| 3 | KNNR 6 d.2. 0308-01 1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m ² | | |
| | | 412.5 | m ² | 412.500 | |
| | | | | RAZEM | 412.500 |
| 4 | KNNR 6 d.2. 0309-01 1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m ² | | |
| | | 412.5 | m ² | 412.500 | |
| | | | | RAZEM | 412.500 |
| 3 | | 3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9 | | | |
| 5 | KNNR 6 d.3 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | | |
| | | 82.5 | m ² | 82.500 | |
| | | | | RAZEM | 82.500 |