

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 21/18 w m-ci Ciemierzowice w km 0+000-0+128.5</b>					
1		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
1.1		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 2-01 d.1. 0205-04 1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km,wykonanie koryta 115.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  115.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
2	KNNR 6 d.1. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  385.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>385.500</b>
3	KNNR 6 d.1. 0104-01 1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  385.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>385.500</b>
4	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.8cm  385.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>385.500</b>
5	KNNR 6 d.1. 0113-01 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  385.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>385.500</b>
2		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
2.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
6	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  334.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  334.100	  
				<b>RAZEM</b>	<b>334.100</b>
7	KNNR 6 d.2. 0309-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)  321.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  321.250	  
				<b>RAZEM</b>	<b>321.250</b>
3		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
8	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm  64.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.250	  
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>