

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 473 w w km 0+000-0+180 m-ci Niziny					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-03				
1		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
2	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0104-01	Krotność = 0.5			
1		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
1		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm	m ²		
d.2.	0309-06	(warstwa ścieralna)			
1		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000