

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 253/54 w m-ci Duńkowiczki w km 0+070-0+250</b>					
1		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
1.1		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 2-01 d.1. 0202-01 1	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km( koryto)	m <sup>3</sup>		
		189	m <sup>3</sup>	189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
2	KNNR 6 d.1. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		168	m <sup>2</sup>	168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
3	KNNR 6 d.1. 0113-02 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		630	m <sup>2</sup>	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
4	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		630	m <sup>2</sup>	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
2		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
2.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		148.8	m <sup>2</sup>	148.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.800</b>
6	KNNR 6 d.2. 0309-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		144	m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
3		<b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9</b>			
7	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
4		<b>ZJAZDY</b>			
8	KNNR 6 d.4 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
9	KNNR 6 d.4 0309-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>